

（一）鉴定

1	房屋可靠性鉴定	/	完损检测	/	/	/	起步价5000元 35元/平方米	现场检测后12天
2	房屋安全性检测	/	安全性检测	/	/	/	起步价5000元 20元/平方米	现场检测后12天
3	房屋结构和使用功能改变检测	/	房屋结构和使用功能改变检测	/	/	/	起步价5000元 20元/平方米	现场检测后12天
4	房屋抗震鉴定	/	房屋抗震鉴定	/	/	/	起步价5000元 25元/平方米	现场检测后12天
5	烟囱鉴定		烟囱鉴定	/	/	/	25万/个	现场检测后12天
6	司法鉴定	/	司法鉴定	/	/	/	起步价5万元 200元/平方米	现场检测后12天

（二）防雷

7	防雷	/	竣工检测	/	/	GB/T21431-2015	2.0元/平方米	现场检测后7天
8	防雷	/	定期检测	/	/	GB/T21431-2015	根据现场而定	现场检测后7天

（三）人防

9	人防防护设备	/	防护设备	依据《人民防空工程防护质量检测技术规程》DB13(J)/T223-2017相关规定，对防护设备的安装质量逐樁进行检测。	/	RFJ01-2002 RFJ04-2009	30元/平方米	现场检测后5天
10	人防主体结构检测	/	主体结构	单个检测（适用于抽检）2、批量检测：不少于同批构件的30%且不少于10个构件（适用于委托检测）	/	DB13(J)/T223-2017 GB50038-2005	30元/平方米	现场检测后5天
11	人防验收检测	/	根据验收标准检测	依据《人民防空工程防护质量检测技术规程》DB13(J)/T223-2017相关规定，对防护设备的安装质量逐樁进行检测。单个检测（适用于抽检）2、批量检测：不少于同批构件的30%且不少于10个构件（适用于委托检测）	/	DB13(J)/T223-2017 GB50038-2005	50元/平方米	现场检测后3-7天 超过6个防护单元10天

(四) 测绘测量								
12	地形图测量	/	地形图测量	/	/	/	4万元/平方公里	根据周期而定
13	不动产测量	/	不动产测量	/	/	/	3元/平方米	根据周期而定
14	基坑工程检测	/	基坑工程检测	基坑面积	/	/	一级基坑25/平方米 二级基坑15元/平方米	根据周期而定
15	主体沉降观测	/	主体沉降观测	/	/	/	1.5元/m ²	根据周期而定
(五) 消防								
16	消防	/	竣工检测 年检/其它检	/	/	/	2.0元/平方米	现场检测后7天
17	消防	/	评估	/	/	/	3.0元/平方米	现场检测后7天
(六) 特设								
18	吊篮	/	竣工检测 年检/其它检	/	/	/	200元/台	现场检测后7天
19	施工升降机	/	评估	/	/	/	1500元/台	现场检测后7天
20	物料提升机	/	检测				1500元/台	现场检测后7天
21	爬架	/	检测				1500元/台	现场检测后7天
22	塔吊	/	检测				2000元/台	现场检测后7天
23	安全帽	普通型	1. 冲击吸收性能2. 耐穿刺性能3. 侧向刚性4. 下颏带强度。	12顶	500顶	GB2811-2019	800	17天
24	安全平网	1.5×6m	1、绳断裂强力、2、系绳间距及长度3、筋绳间距	3张	500张	GB5725-2009	1100	7天

25	密目式安全立网	1.5×6mA B级	1、开眼环扣强力 2、耐贯穿性能 3、断裂强力×断裂伸长	3张	500张	GB5725-2009	1650	7天
26	坠落悬挂安全带	T1XB	1、标识2、总体结构 3、整体静态负荷4、整体动态负荷	4条	500条	GB 6095-2009	800	7天
27	直角扣件	GKZ48(A)	1、抗滑性能试验2、抗破坏性能试验 3、扭转刚度性能试验	20套	5000套	GB15831-2006	13500	7天
28	旋转扣件	GKU48(A)	1、抗滑性能试验2、抗破坏性能试验	8套	500套	GB15831-2006	5000	7天
29	对接扣件	GKD48(A)	1、抗拉性能	13套	1200套	GB15831-2006	1000	7天
30	扣件式建筑用脚手架钢管	48.3×3.6mm	1、表面质量 2、下屈服强度3、抗拉强度4、断裂伸长率	1200mm×3 根 500mm×3根	40t	GBT3091-2015	550	5天
31	塔式起重机		安装检验	每台	每台		1600	现场检测合格后7天
32	施工升降机		安装检验	每台	每台		1300	现场检测合格后7天
33	碗扣式钢管脚手架构件		1、上碗口强度 2、横杆接头强度 3、可调支座抗压强度	20套	5000套	GB24911-2010	4200	7天
34	承插型盘扣式钢管支架		连接盘单侧抗剪强度试验、连接盘 双侧抗剪强度试验、连接盘抗弯强度 试验、连接盘抗拉强度试验、连接 盘内侧环焊缝抗剪强度、可调底座 与可调托撑抗压强度	281-500取8个样品；501-1200取13 个； 1201-10000取20个		JGT503-2016	8400	7天
35	防坠器		1、动作速度2、额定制动载荷下的 制动距离3、超载制动试	1台		GBT34025- 2017	1000	7天